

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ

Строительство посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов

Наименование работы		Строительство посадочных площадок для вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите леса - 1 площадка														Объем производства по НТК												
Базовые условия выполнения (критерии)		1. Условия		2. Рельеф		3. Породный состав		4. Грунт		5. Размер посадочной площадки		6. Расстояние доставки песчано-гравийной смеси		7. Густота кустарника		8. Дельность перемещения кустарника в кучи		9. Тип дорог		10. Планировка посадочной площадки		11. Переезды в течение смены		12. Расстояние доставки рабочих				
		линее		равнинный		сосна и мягколиственные насаждения		обычный		150м x 50м		до 10 км		средняя														
Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на привозную с.д.м. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Квалификационный уровень по ИСОТ	Наименование норматива, документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)		Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования		Оклад по ИСОТ	Дневная тарифная ставка	Тарифный фонд зар. платы, руб.	Выплата лет.30% к тарифному фонду заработной платы	Премия, 50 % к тариф. фонду заработной платы, руб.	Надбавки		ИТОГО фонда основной зар. платы производ. рабочих, руб.	Допол. заработная плата производ. рабочих, руб.	Общий фонд заработной платы, руб.	Отчисления на соц. нужды, руб.	Расходы материалов				Производственная стоимость, 1 шт	
						на агр./смену	на чел./день	агр./смена	на чел./день	на 1 агр./см, руб.	Всего, руб.						за работу в р-не Кр. Севера, руб.30%	по районному коэфф., руб.30%					наименование материалов и ед.изм., руб	норма расхода материал. на ед.изм.1км	Цена за ед. изм., руб.	Сумма расходов		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Прорубка визиров по заданному направлению,уборка вырубленного хвороста на сторону,заготовка веток и проведение линий,затеска деревьев на границе визира в насаждениях,км с плотной 1.0-0.8% сосновые и лиственные	км	0,40		1	ТНВ на рубки ухода стр.73.т.72 п.1 Москва 1999 г		1,90	0,21				5526,84	267,69	56,36	16,91	28,18	101,44			101,44		101,44	31,35			0,00	132,79	
Промер визиров (просек,границынасаждений)установкой ленты с приготвлением и постановкой шпестных копьев через 100м	км	0,40		1	ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.3 Москва 1999 г		3,70	0,11				5526,84	267,69	28,94	8,68	14,47	52,09			52,09		52,09	16,10			0,00	68,19	
Расчистка площади с одновременной очисткой корневой шей	га	0,75	Трактор Б-10М, Прямой болотоходный отвал (лопата) (тип В4), Однорукий расклеватель «тип Но	1	ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.5 Москва 1999 г	0,96	0,96	0,78	0,78	2500	1953	5526,84	267,69	209,13	62,74	104,57	376,44			376,44		376,44	116,32			0,00	2445,88	
Сгребание расчищенного кустарника, толкомора и пней с перемещением до 50 м	га	0,75	Трактор Б-10М, Прямой болотоходный отвал (лопата) (тип В4)	1	ТНВ на рубки ухода стр.74-75.т.72 п.7 Москва 1999 г	2	1,7	0,45	0,45	2500	1122,75	5526,84	267,69	120,22	36,07	60,11	216,40			216,40		216,40	66,87			0,00	1406,02	
Сжигание собранных в кучи лесных горючих материалов	скл. м²	50,00		1	ТНВ на рубки ухода стр.11-т.7 Москва 1999 г	10,30		4,85				5526,84	267,69	2598,93	779,68	1299,47	4678,08			4678,08		4678,08	1445,53	бензин НР,Москва 99г. стр.121 (0.09/0.12) масло 2,2 %	30,00	53,40	1602,00	7852,91
																								2,20	0,66	192,89	127,31	
Погрузка грунта (песка) с отсыпкой бульдозерами	м³	600,00	Трактор Б-10М, Прямой болотоходный отвал (лопата) (тип В4)	1	ТНВ на рубки ухода стр.12-т.8 Москва 1999 г	7,83	7,83	76,61	76,61	2500	191522	5526,84	267,69	20507,41	6152,22	10253,70	36913,33			36913,33		36913,33	11406,22	бензин НР,Москва 99г. стр.121 (0.13/0.175) масло 2,2 %	39,00	53,40	2082,60	242089,61
																								2,20	0,86	192,89	165,50	
Доставка песка с отсыпкой площадок для подъезда автотранспорта	т-км	400,00	Камаз - 65111 (самосвал)	1	ТНВ на рубки ухода стр.12-т.8 Москва 1999 г	98,40	98,40	4,07	4,07	546,12	2220	5526,84	267,69	1088,17	326,45	544,09	1958,71			1958,71		1958,71	605,24	бензин НР,Москва 99г. стр.121 (0.13/0.175) масло 2,2 %	39,00	53,40	2082,60	7032,05
																								2,20	0,86	192,89	165,50	
Планировка площадки (в одном направлении)	га	0,75	Трактор Б-10М, Прямой болотоходный отвал (лопата) (тип В4)	1	ТНВ на рубки ухода стр.26 т. 22 Москва 1999 г	1,98	1,98	0,38	0,38	2500	947	5526,84	267,69	202,80	60,84	101,40	365,03			365,03		365,03	112,79	бензин "Хускарин" (0.08/0,1) и масла 2,2 % (норма расхода М1999г стр.121)	22,30	53,40	1190,82	2710,25
																								2,20	0,49	192,89	94,63	

Изготовление и установка предупредительных сигналов	шт	1,00		1	ТНВ на рубль ухода стр.37 т.34 Москва 1999 г		1,9		0,53			5526,84	267,69	141,63	42,49	70,82	254,94			254,94	78,78	бюджет ИР, Москва 99г. стр.85 (0,12/0,16) масла 2,2%	35,68	53,4	1905,31	2390,44
																						2,20	0,78	192,89	151,41	
Доставка рабочих к месту работы и обратно	смена		и/мобильный проезд. УАЗ	1				0,50	0,50	288,31	144,2	5526,84	267,69	133,85	40,15	66,92	240,92			240,92	74,44	бюджет	22,00	53,40	1174,80	1727,68
																						2,20	0,48	192,89	93,36	
																										267855,81
Итого прямых затрат					10																					26785,58
Общепроизводственные расходы																										
ВСЕГО ЗАТРАТ											197908,96			25087,43	7526,23	12543,72					13953,63				10835,84	294 641,39

Заместитель министра

С.В.Литвинова

Начальник отдела охраны и защиты лесов

С.Н. Костиков

Начальник отдела формирования бюджета, планирования и финансирования

Т.Б.Гуреева