

**НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА**  
**Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ**  
**Прочистка просек**

Объем производства по НТК 1 км.

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Квалификационный уровень по НСОТ	Наименование норматив. документа	Норма выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)		Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования		Оклад по НСОТ	Дневная тарифная ставка с учетом увеличения на 10% за тяжелые условия труда, руб. коп.	Тарифный фонд зар. платы, руб.	Выслуга лет, 30% к тарифному фонду заработной платы	Премия, 50 % к тариф. фонду заработной платы, руб.	Надбавки	ИТОГО фонда основной зар. платы производ. рабочих, руб.	Допол. заработная плата производ. рабочих, руб.	Общий фонд заработной платы, руб.	Отчисления на соц. нужды, руб.	Расходы материалов				Производственная стоимость 1 км		
						на агр./смену	на чел./день	агр./смена	на чел./день	на 1 агр./см, руб.	Всего, руб.											наименование материалов и ед.изм., руб	норма расхода материал. на ед.изм. 1км	Цена за ед. изм., руб.	Сумма расходов			
						6	7	8	9	10	11																15	16
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Сплошная расчистка (срезка)от кустарников и мелколесья при характеристике участка - густые заросли	га	0,40	ТДГ-55	1	МТНВ-л/к 2006г. Москва, лист.20, таб.4.1.6.	0,70	0,70	0,57	0,57	2500,0	1428,6	5526,84	294,46	168,26	50,48	84,13	302,87			302,87		302,87	93,59	д/т - ИР Москва 1999г. Стр.30 т.2.1.5. (46,5/56,35)	22,54	60,23	1357,58	3 439,13
																							5,90	1,33	192,89	256,52		
Стрелбание срезанного мелколесья и кустарника на расстоянии 150м	га	0,40	ТДГ-55	1	МТНВ-л/к 2006г. Москва, лист.20, таб.4.1.6.	1,86	1,86	0,22	0,22	2500,0	537,6	5526,84	294,46	63,32	19,00	31,66	113,98			113,98		113,98	35,22	д/т - ИР Москва 1999г. Стр.31 т.2.1.8. (166/201,2)	80,48	60,23	4847,31	6 450,05
																							5,90	4,75	192,89	915,90		
Сжигание кустарника и мелколесья (с копком 80 скл.кбм.на 1 га)	скл. кбм.	32,00	лесо-руб	1	ТНВ на рубки ухода стр.52-т.45 Моск 1999 г	25,70	25,70	1,25	1,25			5526,84	294,46	366,64	109,99	183,32	659,95			659,95		659,95	203,93				0,00	863,88
Доставка рабочих к месту работы и обратно	смен		и/мобильный прокол УАЗ	1				0,50		972,76	68,09	5526,84	294,46	147,23	44,17	73,61	265,01			265,01		265,01	81,89	бензин	22,00	53,40	1174,80	1683,15
																							2,20	0,48	193	93,36		
Итого:																												1 243,62
Общепроизводственные расходы					10																							8645,47
<b>ВСЕГО ЗАТРАТ</b>											<b>2034,30</b>																	<b>13 679,84</b>

Заместитель министра

Начальник отдела охраны и защиты лесов

Начальник отдела формирования бюджета, планирования и финансирования



С.В.Литвинова



С.Н. Костиков



Т.Б.Гуреева