

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ

Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов

Объем производства по НТК

1 га.

(нормообразующие факторы: от естественных опорных рубезей)

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Квалификационный уровень по НСОТ	Наименование норматива документа	Норма выработки		Потребное количество времени (по утвержденным нормам)		Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования		Оклад по НСОТ	Дневная тарифная ставка с учетом увеличения на 24% за тяжелые условия труда, руб. коп.	Тарифный фонд зар. платы, руб.	Выслуга лет, 30% к тарифному фонду заработной платы	Премия, 50 % к тариф. фонду заработной платы, руб.	Надбавки		ИТОГО фонда основной зар. платы производ. рабочих, руб.	Допол. заработная плата производ. рабочих, руб.	Общий фонд заработной платы, руб.	Отчисления на соц. нужды, руб.	Расходы материалов				Производственная стоимость на 1 га	
						на агр./смену	на чел./день	агр./смена	на чел./день	на 1 агр./см, руб.	Всего, руб.						за работу в р-не Кр. Севера, руб.30%	по районному коэфф., руб.30%					наименование материалов и ед.изм., руб	норма расхода материала на ед.изм.	Цена за ед. изм., руб.	Сумма расходов		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14			15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.Проведение минерализованных полос на свежих вырубках с числом шей до 301-500 шт. на 1 га.	км	1,00	ТДТ-55	1	МТНВ-2006 лист.46 т.4.1.35	13,40	13,40	0,07	0,07	2500,00	186,6	5526,84	331,94	24,77	7,43	12,39	44,59			44,59		44,59	17,34	Диз.топ. НР 1999 г Москва стр.131 т.5.1.1(7,8/9,45)масло 5,9%	4,72	60,23	284,29	586,50
																							5,90	0,28	192,89	53,72		
2.Перегон трактора на расстояние до 25 км	км	10,00	ТДТ-55	1		56,00	56,00	0,18	0,18	2500,00	446,4	5526,84	331,94	59,27	17,78	29,64	106,69			106,69		106,69	41,50	Диз.топ. НР 1999г Москва стр.135 т.6.2(1,1/1,3) , масло 5,9%	6,90	60,23	415,59	1088,74
																							5,90	0,41	192,89	78,53		
3.Создание защитной полосы огнем способом, осмотр пройденной площади и ликвидация очагов длительного горения	час	1,00	бригада из 5 чел. замят. аппарат-2 шт, РДЮ - 5 шт.	1	Рекомендации по созданию защит.полос Моск. 1999г. Стр.6 п.3.6		7,00		0,14		0,0	5526,84	331,94	237,10	71,13	118,55	426,77			426,77		426,77	166,02	Бензин - справоч. Механизатора лесн. хозяйства Москва 1977 с.180	4,00	53,40	213,60	823,36
																							2,20	0,09	192,89	16,97		
4.Доставка рабочих к месту работы и обратно	смена		в/мобиль повыш.проход. УАЗ	1					0,50	972,76	68,09	5526,84	331,94	165,97	49,79	82,98	298,74			298,74		298,74	116,21	бензин	22,00	53,40	1174,80	1751,20
																							2,20	0,48	192,89	93,36		
Итого прямых затрат																												4249,81
Общепроизводственные расходы					10																							424,98
ВСЕГО ЗАТРАТ											701,09																2330,85	4674,79

Заместитель министра

Начальник отдела охраны и защиты лесов

Начальник отдела формирования бюджета, планирования и финансирования

С.В.Литвинова

С.Н. Костиков

Т.Б.Гуреева