

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ
Прокладка просек

Объем производства по НТК 1 км.

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятой ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Квалификационный уровень по НСОТ	Наименование норматива документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по		Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования		Оклад по НСОТ	Дневная тарифная ставка с учетом увеличения на 10% за тяжелые условия труда, руб. коп.	Тарифный фонд зар. платы, руб.	Выслуга лет, 30% к тарифному фонду заработной платы	Премия, 50 % к тариф. фонду заработной платы, руб.	Надбавки		ИТОГО фонда основной зар. платы производ. рабочих, руб.	Допол. заработная плата производ. рабочих, руб.	Общий фонд заработной платы, руб.	Отчисления на соц. нужды, руб.	Расходы материалов				Производственная стоимость на 1 км
						на агр./смену	на чел./день	агр./смена	на чел./день	на 1 агр./см, руб.	Всего, руб.						за работу в р-не Кр. Севера, руб.30%	по районному коэфф., руб.30%					наименование материалов и ед.изм., руб.	норма расхода материала на ед.изм.1км	Цена за ед. изм., руб.	Сумма расходов	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
Проверка висячих на сторону, подготовка лесных и проведение работ на границе висячих в посадочных км с полнотой 1,0-0,8% сосновые и лиственные	км	2,00		1	ТНВ на рубки ухода стр.73.т.72 п.1 Москва 1999 г		1,90		1,05			5526,84	294,46	309,96	92,99	154,98	557,92		557,92		557,92	172,40				730,32	
Промер висячих (просек, граничных линий) установка лесной с приготовлением и постановкой пикетных колышек через 100м	км	2,00		1	ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.3 Москва 1999 г		3,70		0,54			5526,84	294,46	159,17	47,75	79,58	286,50		286,50		286,50	88,53				375,03	
Спирочный перерез деревьев в посадочных с ограничением 20 метровой полосой	га	2,00		1	ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.5 Москва 1999 г		2,20		0,91			5526,84	294,46	267,69	80,31	133,85	481,84		481,84		481,84	148,89				630,73	
Изгот. из растущего леса деланых стоек, колья (сосна, обычный грунт)	шт.	0,33		1	ТНВ на рубки ухода стр.74-75.т.72 п.7 Москва 1999 г		8,2		0,04			5526,84	294,46	11,85	3,56	5,93	21,33		21,33		21,33	6,59				27,92	
Валка деревьев	кбм	400,00	валышник, лесоруб, б/шпел	1	ТНВ на рубки ухода стр.11-т.7 Москва 1999 г		105,30		3,80			5526,84	294,46	2237,11	671,13	1118,55	4026,79		4026,79	1244,28		4026,79	бензин НР, Мос-кв 99г. стр.121 (0,09/0,12)масло 2,2%	48,00	53,40	2563,20	8037,96
																							2,20	1,06	192,89	203,69	
Обрезка сучьев и вершин б/шпелами	кбм	400,00	обру-бник сучьев/б/шпел	1	ТНВ на рубки ухода стр.12-т.8 Москва 1999 г		43,60		9,17			5526,84	294,46	2701,46	810,44	1350,73	4862,63		4862,63	1502,55		4862,63	бензин НР, Мос-кв 99г. стр.121 (0,13/0,175)масло 2,2%	60,69	53,40	3240,85	9863,57
																							2,20	1,34	192,89	257,54	
Раскряжка хлыстов бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 077-102 хлыстов и листа пород (Состав звена раскряжущих-разметчик хлыстов)	м3	400,00	"Хускарна"	1	ТНВ на рубки ухода стр.26 т. 22 Москва 1999 г		81,70		4,90			5526,84	294,46	2883,32	865,00	1441,66	5189,98		5189,98	1603,70		5189,98	бензин "Хускарна"(0,08/0,1) и масла 2,2% (норма расхода М1999г стр.121)	35,70	53,40	1906,38	8851,55
																							2,20	0,79	192,89	151,50	
Зачистка сучьев после раскряжки. Объем хлыста 077-102 (Состав звена-обрезчик сучьев)	м3	400,00	топор	1	ТНВ на рубки ухода стр.37 т.34 Москва 1999 г		120,0		3,33			5526,84	294,46	981,53	294,46	490,77	1766,75		1766,75	1766,75	545,93		бензин НР, Мос-кв 99г. стр.85 (0,12/0,16)масло 2,2%	57,12	53,40	3050,21	5605,28
																							2,20	1,26	192,89	242,39	
Подбор и сжигание сучьев (очистка мест рубок с учетом по количеству)	кбм	400,00	лесо-руб	1	ТНВ на рубки ухода стр.53-т.46 Моск 1999 г		29,20		13,70			5526,84	294,46	4033,68	1210,11	2016,84	7260,63		7260,63		7260,63	2243,54			0,00	9504,17	
Сортировка-п/табелёвка (состав звена - п/табелёщик)	кбм	400,00		1	ТНВ на рубки ухода стр.50-т.43 Моск 1999 г		13,40		29,85			5526,84	294,46	8789,82	2636,95	4394,91	15821,68		15821,68		15821,68	4888,90			0,00	20710,58	
Трепёвка хлыстов на расставяе до 500 м.	кбм	400,00	Т-130, тракторист мкронщик	1	ТНВ на рубки ухода с.39т.35 Москва 1999 г		35,00	35,00	11,43	11,43	0,0	5526,84	294,46	6730,49	2019,15	3365,25	12114,88		12114,88		12114,88	3743,50	ДТ, Мос-кв 99г. стр.125 (0,97/1,175)масло 5,9%	417,69	60,23	25157,47	45769,38

Сплошная расчистка от кустарников и мелколесья на 20 м поперек, сдвигание их в сторону, корчевка кустарников и единичных деревьев, сгребание срезанного и выкорчеванного кустарника, мелколесья на расстоянии до 50м, сжигание.	га	2,00		1	МТНВ-а/к 2006г. Москва, лист.20, таб.4.1.6.	1,25	1,25	1,60	1,60	2500,00	4000,0	5526,84	294,46	471,13	141,34	235,57	848,04		848,04	848,04	262,04	бюджет ИР, Мос-квн 99г. стр.85 (81,2/98,4)места5,9%	196,84	53,40	10511,26	17861,48	
																						5,90	11,61	192,89	2240,14		
Доставка рабочих к месту работы и обратно	смена		а/мобиль повыш.прохо д. УАЗ	1					0,50		0,0	5526,84	294,46	147,23	44,17	73,61	265,01		265,01	265,01	81,89	бензин	22,00	53,40	1174,80	1615,06	
Итого прямых затрат																											
Общепроизводственные расходы			10																								12 958,30
ВСЕГО ЗАТРАТ										4 000,00				29 724,44	8 917,33	14 862,22					16 532,73				55 546,31	142 541,33	

1 из 3 356,35

Заместитель министра

Начальник отдела охраны и защиты лесов

Начальник отдела формирования бюджета, планирования и финансирования

С.В. Литвинова

С.Н. Костиков

Т.Б. Гуреева