

1.1.1	Строительство водопровода мкр. «Южный», диаметром 110 мм, протяженностью 1050 метров (2 этапа)	Строительство водопровода мкр. «Южный», диаметром 110 мм, протяженностью 1050 метров	П.1.4. Приложение 1. Постановления администрации Славянского городского поселения от 22.09.2023 № 1803
		1 этап: Строительство трубопровода диаметром 110 мм, протяженностью 390 метров, ж/б колодцы-3 шт., ПГ-1 шт., задвижки диаметром 100 мм-3 шт. от ул. Придорожной до ул. Т. Голуб	
		2 этап: Строительство водопровода полиэтилен диаметром 110 мм, протяженностью 660 метров, ж/б колодцы -2 шт., ПГ-1 шт., задвижки диаметром 100 мм-2 шт., от ул. Т. Голуб до ул. Кордонной	

[illegible]

					пропускная способность	г.м3/год	0	300		300				
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с описанием таких объектов														
1.2.1	Первая очередь строительства Юго-Западного водозабора (строительство бетонного ограждения)	Строительство ж/б ограждения общей высотой 3,9 метров протяженностью 823 метров из заборных тип: П5В, спиральный барьер безопасности АКЛ Егоза-900, откатные ворота с системой автоматизации, планировка земельного участка с кадастровым №23:27:1306000:11071 площадью 33224 м2	П. 1.4. Приложение 1. Постановления администрации Славянского городского поселения от 22.09.2023 № 1803	Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки	плита забора П-5-В	шт.	0	205			205			Подрядный способ
					протяженность	м	0	823			823			
					спиральный барьер безопасности АКЛ Егоза-90	м	0	823			823			
					откатные ворота с системой автоматизации	шт.	0	1			1			
1.2.2	Первая очередь строительства Юго-Западного водозабора (бурение артезианской сква-	Бурение скважины для водозабора в г. Славянск-на-Кубани, на участке с кадастровым № 23:27:1306000:11071 глубиной - 285 метров, дебит 65 м3/ч, монтаж насоса ЭЦВ-10-65-110 -1 шт., устройство мониторинга защиты УМЗ-50-1 шт.	П. 1.4. Приложение 1. Постановления администрации Славянского городского поселения от 22.09.2023 № 1803	Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки	глубина скважины	м	0	285				285		Подрядный способ
					насос ЭЦВ 10-65-110	шт.	0	1				1		

[illegible]

	жины № 3)				устройство мониторин- га защиты УМЗ-50	шт.	0	1						1	
					дебит	м3/час	0	65						65	
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием участков таких сетей															
1.3.1	Реконструк- ция водо- проводной сети по ул. Отдельской от ул. Сов- хозной до ул. Ок- тябрьской, диаметром 225 мм, протяжен- ностью 615 метров	Замена чугунных сетей водоснабжения диаметром 200 мм, протяженностью 615 метров на трубы ПНД диаметром 225 мм, протяженностью 615 метров в том числе 60 метров закрытым способом прокладки (методом прокола) в стальном футляре, строительство ж/б колодцев - 15 шт., разработка и восстановление щебёночного покрытия 444 м2 (толщиной 30 см).	П.1.4. Приложе- ния 1. Постановления администрации Славянского го- родского поселе- ния от 22.09.2023 № 1803	Реконструкция магистральных, уличных и внут- риквартальных сетей водопрово- да, с целью повы- шения надежности транспортировки воды	диаметр, мм	мм	200	225						225	Подрядный способ
					протяжен- ность, м	м	615	615						615	
					материал трубопро- вода		чугун	ПЭ 100 SDR-17						ПЭ 100 SDR-17	
					ж/б колод- цы	шт.	15	15						15	
					Задвижка Ду-200 мм	шт.	4	4						4	

	метров по ул. Западная от ул. Кур-ской до ул. Дружбы Народов	бёночного покрытия 240 м2 (толщиной 30 см), строительство ж/б колодцев-3 шт.	
--	--	--	--

	задвижка, Ду-100 мм	шт.	шт.	ж/б колод- цы	материал трубопро- вода	протяжен- ность, м	диаметр, мм	материал трубопро- вода
	4	2	шт.	3	сталь	138	100	чугун
	4	2	шт.	3	ПЭ 100 SDR-17	138	110	ПЭ 100 SDR-17
	4	2		3	ПЭ 100 SDR-17	138	110	ПЭ 100 SDR-17

					пожарный гидрант	шт.	2	2				2		
					разработка и восстановление щебеночного покрытия	м2	240	240				240		
					пропускная способность	т.м3/год	1214	1719				1719		
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)														
1.4.1	Перебури- вание сква- жины № 46711/2 с обвязкой на городском водозаборе г. Славянск- на-Кубани, ул. Пролетар- ская, 61, участок 1	Перебуривание скважины глубиной 283 метра дебит 65 м3/час, монтаж насоса ЭЦВ 10-65-110, устройство мониторинга защиты УМЗ-50-1	П.1.4. Приложение 1. Постановления администрации Славянского городского поселения от 22.09.2023 № 1803	Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки	глубина скважины	м	283	283					283	Подрядный способ
					насос ЭЦВ	шт.	8-25-100	10-65-110					1	
					устройство мониторинга защиты УМЗ-50	шт.	0	1					1	
					дебит	м3/час	25	65					65	

					дебит		м3/час	16	65	65									
1.4.4	Перебури- вание сква- жины № 78793 с об- вязкой на водозаборе в п. Кубрис, ул. Донская, 5/1	Перебуривание скважины глубиной 280 метра дебит 65 м3/час, монтаж насоса ЭЦВ 10-65-110, устройство мониторинга защиты УМЗ-50-1	П.1.4. Приложе- ния 1. Постановления администрации Славянского го- родского поселе- ния от 22.09.2023 № 1803	Обеспечение во- доснабжением объектов перспек- тивной застройки	глубина скважины	м	280	280											
					насос ЭЦВ	шт.	8-40-90	10-65-110											
					устройство мониторин- га защиты УМЗ-50	шт.	0	1											
					дебит	м3/час	40	65											
1.4.5	Перебури- вание сква- жины № 46712 с об- вязкой на городском водозаборе, г. Славянск- на-Кубани, ул. Пролет- арская 61, участок 1	Перебуривание скважины глубиной 283 метра дебит 65 м3/час, монтаж насоса ЭЦВ 10-65-110, устройство мониторинга защиты УМЗ-50-1	П.1.4. Приложе- ния 1. Постановления администрации Славянского го- родского поселе- ния от 22.09.2023 № 1803	Обеспечение во- доснабжением объектов перспек- тивной застройки	глубина скважины	м	283	283											
					насос ЭЦВ	шт.	8-25-100	10-65-110											
					устройство мониторин- га защиты УМЗ-50	шт.	0	1											
																</			

[illegible]

	61 (5 этапов)		
		1 этап: Прокладка трубы диаметром 315 мм, протяженностью 149,9 метров, трубы диаметром 225 мм, протяженностью 10 метров, строительство ж/б колодца диаметром 1,5 м - 1 шт., монтаж задвижек диаметром 300 мм - 1 шт., диаметром 200 мм - 1 шт. от куста № 3 до куста № 4	
		2 этап: Прокладка трубы диаметром 315 мм, протяженностью 147 метров от куста № 3 до куста № 4	
		3 этап: Прокладка трубы диаметром 315 мм, протяженностью 77,7 метров, диаметром 225 мм, протяженностью 8 метров (в том числе) прокладка закрытым способом методом прокола в стальном футляре 27 метров, строительство ж/б колодца диаметром 1,5 м - 1 шт., монтаж задвижек диаметром -200 мм - 1 шт., от куста № 3 до куста № 4	
		4 этап: Прокладка трубы диаметром 315 мм, протяженностью 204,2 метров от куста № 4 до куста № 5	

		5 этап: Прокладка трубы диаметром 315 мм, протяженностью 53,6 метров от куста № 4 до куста № 5			износ	%	100	0	0	0	0	0	0	
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)														
3.2.1	Реконструкция водозабора в п. Кубрис, по ул. Донская, 5/1 (замена кровли машинного зала)	Замена кровли из рулонных материалов на здании машинного зала площадью 169 м2 с устройством цементно-песчаной стяжки толщиной 60 мм, устройство покрытия из листовой стали 38,0 метров, установка стальной водосточной системы	П.1.4. Приложение 1. Постановления администрации Славянского городского поселения от 22.09.2023 № 1803	Реконструкция и модернизация техническое перевооружение водозаборных сооружений и насосных станций для повышения энергоэффективности и надежности подачи воды	замена кровли из рулонных материалов.	м2	169	169	169					Подрядный способ
					замена мелких покрытий из листовой стали	м	38	38	38					
					износ	%	78,6	0	0					
3.2.2	Реконструкция административного здания (лаборатория питьевой воды и сточных вод) в г. Славянск-на-Кубани, ул. Школьная, 333	Замена кровли из рулонных материалов на здании лаборатории питьевой воды и сточных вод площадью 252,12 м2, с устройством цементно-песчаной стяжки толщиной 60 мм, устройство покрытия из листовой стали 45,5 метров, установка стальной водосточной системы	П.1.4. Приложение 1. Постановления администрации Славянского городского поселения от 22.09.2023 № 1803	Реконструкция и модернизация техническое перевооружение водозаборных сооружений и насосных станций для повышения энергоэффективности и надежности подачи воды	замена кровли из рулонных материалов	м2	252,12	252,12				252,12		Подрядный способ
					замена мелких покрытий из листовой стали	м	45,5	45,5				45,5		
					износ	%	70	0				0		

Группа 6. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций													
не планируется													
Группа 7. Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями													
не планируется													
Группа 8. Реализация мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения													
8.1	Первая очередь строительства Юго-Западного водозабора (выполнение геофизических работ, выполнение лицензионных условий, разработка паспорта и технического проекта месторождения)	Проектирование водозабора в мкр. Юго-Западный, в г. Славянск-на-Кубани, по ул. Пролетарская, 1/11 на земельном участке с кадастровым номером 23:27:1306000:11071	П.1.4. Приложение 1. Постановления администрации Славянского городского поселения от 22.09.2023 № 1803	Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки	геофизическое обследование участка эксплуатации подземных вод	шт.	-	1		1			
					выполнение лицензионных условий (разработка проекта бурения, разработка проекта ЗСО, получение санитарно-эпидемиологического заключения)	шт.	-	1		1			
					Подрядный способ								

[illegible]

	выполнение лицензионных условий (разработка проекта оценки запасов подземных вод)	шт.	-	-				-		
	разработка паспорта и технического проекта месторождения	шт.	-	-					-	